

Gdańsk, dnia 27.02.2020r

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 350 000 EURO na zagospodarowanie poddasza kościoła św. Jana w Gdańsku, nr ZP/NCK/1/2020.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytania

1. Proszę o potwierdzenie sposobu oparcia belki stalowej na wieńcu. Na wieńcu znajdują się drewniane murbelki. Czy należy wyciąć drewniane murbelki w miejscach oparcia kształtownika? Jeśli nie, to proszę o przekazanie szczegółu oparcia kształtowników na wieńcu uwzględniając drewniane murbelki. Aktualny szczegół w ogólnie nie uwzględnia drewnianych elementów.
2. Czy w wycenie ująć koszty związane z obniżeniem koryt kablowych biegnących równoległe do wieńca?
3. Proszę o potwierdzenie, że deski podłogowe również muszą być zabezpieczone ogniochronnie. Proszę o podanie dopuszczalnych sposobów zabezpieczenia ogniochronnego deski podłogowej
4. Po czyjej stronie będą koszty związane z demontażem elementów sceny/ podestów/ kratownic na potrzeby ustawienia rusztowania celem naprawy pęknięć na sklepieniu?
5. Czy Zamawiający dopuści kotwienie rusztowania do elementów betonowych okalających filar?
6. Jaki sposób naprawy łuku i wysklepień przy filarze przyjąć do wyceny?

Odpowiedzi

1. W miejscach kolizji końcówki belki stalowej z drewnianą murlatą (murbelką) dopuszcza się miejscowe podcięcie murlaty na potrzebną głębokość.
2. Szczegółowy sposób z pracami przy korytach kablowych zawarty jest w poz. 4.1, 4.2, 4.3 w opisie technicznym części Instalacje Elektryczne. Projekt nie przewiduje obniżenia koryt kablowych.
3. Nie wymaga się zabezpieczenia ogniochronnego desek podłogi. Pozostałe elementy drewniane wykonane z drewna iglastego C-24 klasy II zaimpregnowane trójfunkcyjnym impregnatem solnym o właściwościach owadobójczych, bakteriobójczych i ogniochronnych – impregnację wykonać metodą dwukrotnego natrysku.
4. Koszty związane z ewentualnym demontażem elementów sceny leżą po stronie

Wykonawcy.

5. Jeśli przy montażu rusztowania wystąpi taka konieczność, to istnieje możliwość zakotwienia w betonowej osłonie filara.

6. Wycenę prac związanych z naprawą łuku należy przygotować w oparciu o pozycje ujęte w przedmiarze prac, branża budowlano-konserwatorska od poz. 14 do 20.