

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana parkietu w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul.Korzenna33/35  
INWESTOR : Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku  
ADRES INWESTORA : ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Gatz  
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2019 r

---

Stawka roboczogodziny :  
Poz.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : zł  
Poziom cen : 1 kw. 19

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R+S  
Zysk [Z] ..... % R+S+Kp(R+S)  
VAT [V] ..... %  $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.04.2019 r

Data zatwierdzenia

Ratusz Staromiejski wymiana parkietu w Sali Mieszcz. TABLE ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Sala Mieszcz.ąska						
2	Sieñ przed Salą Mieszcz.ąską						
3	Roboty pomocnicze						
	<b>RAZEM netto</b>						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana parkietu w Sali Mieszcząskiej oraz remont posadzki z deszczulek w sieni</b>					
<b>1 Sala Mieszcząska</b>					
1	KNR 4-01	Demontaż (wymiana) wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08 lub kalkulacja własna	(13.97+8.77)*2+9.76*2	m	65.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
2	KNR 4-04	Bardzo ostrożne rozebranie siedzisk przy ścianach z elementów lekkich. SIE-DZISKA DO PONOWNEGO WBUDOWANIA. Wsp. do R - 3	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-02 lub kalkulacja własna	(13.97+8.77)*2+9.76*2	m <sup>2</sup>	65.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1 m <sup>2</sup> posadzki	m <sup>2</sup>		
d.1	0501-01 lub kalkulacja własna	(9.76+0.2)*(13.97+8.77+0.2)	m <sup>2</sup>	228.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.48</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
d.1	0405-03	228.48	m <sup>2</sup>	228.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.48</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja biobójcza trójfunkcyjnym (grzybobójczym, owadobójczym i ogniochronnym)preperatem solnym metodą opryskania ciągłego ( legary podłogowe) - pow.odgrzyb.ponad 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0615-09 lub kalkulacja własna	0.4*10*22	m <sup>2</sup>	88.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.00</b>
6	Kalkulacja własna	Ułożenie przeciwpyłowej dyfuzyjnej geowłókniny na ślepym pułapie	m <sup>2</sup>		
d.1		228.48	m <sup>2</sup>	228.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.48</b>
7	kalkulacja własna	Ułożenie płyt OSB gr 22 mm z wyrównaniem podłoża ( belkowania)	m <sup>2</sup>		
d.1		228.48	m <sup>2</sup>	228.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.48</b>
8	KNR 19-01	Posadzki z parkietu dębowego mozaikowego Klepki parkietowe gr.22 mm i o wymiarze 10*50 cm. Nową podłogę wykonać (wg projektu) z drewna dębowego dobrze wysezonowanego. Klepki gr. 22 mmontowane na pióro - wpust. Wyznaczone w projekcie elementy barwić na kolor ciemnego dębu. Wykonawca wykona kilka prób (ok. 5 - 6) na deskach do akceptacji komisji konserwatorskiej. Zastosować bejce głęboko wnikaające w strukturę drewna - np. spirytusowe lub naturalne torfo-we na bazie wody i wody amoniakalnej (artykuły konserwatorskie) ewentualnie barwione oleje. Deski te powinny być barwione przed montażem całej podłogi. Wsp. do R - 1,5	m <sup>2</sup>		
d.1	0912-02 lub kalkulacja własna	228.48	m <sup>2</sup>	228.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.48</b>
9	KNR 2-02	Olejowanie parkietów metodą na ciepło	m <sup>2</sup>		
d.1	1111-07 lub kalkulacja własna	228.48	m <sup>2</sup>	228.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.48</b>
10	KNR 4-04	Bardzo ostrożny montaż siedzisk przy ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-02 lub kalkulacja własna	(13.97+8.77)*2+9.76*2	m <sup>2</sup>	65.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
<b>2 Sien przed Salą Mieszcząską</b>					
11	KNR 4-01	Demontaż (wymiana) wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.2	0815-08 lub kalkulacja własna	10.28*2+(1.17+8.63)*2	m	40.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.16</b>
12	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych i pokrytych pyłochłtonem	m <sup>2</sup>		
d.2	0816-03 lub kalkulacja własna	10.28*(1.17+8.63)+0.92*1.89-5.38*3.67	m <sup>2</sup>	82.74	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>82.74</b>
13 d.2	Kalkulacja własna	Uzupełnienie ubytków odpowiednio dobranymi kitami barwionymi w masie analogicznie do koloru podłogi. Polecane kity dwuskładnikowe na bazie żywicy z wypełnieniem mączką drzewną dębową (materiały konserwatorskie). Przyjęto 2% powierzchni parkietu $(10.28*(1.17+8.63)+0.92*1.89-5.38*3.67)*2\%$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.65</b>
14 d.2	KNR 2-02 1111-07 lub kalkulacja własna	Olejowanie parkietów metodą na ciepło  82.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.74</b>
<b>3</b>		<b>Roboty pomocnicze</b>			
15 d.3	Kalkulacja własna	Usunięcie z budowy i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadowych które powstały w procesie budowy 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16 d.3	Kalkulacja własna	Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej - opisowo fotograficznej. Wykonać w 3-ech egz. 1	kpl kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>